

C S - 2 1 ネオ 塗 布 工 法 標 準 単 価 表

算出条件

対 象：新設など表層部の健全なコンクリート ① C S - 2 1 ネオ 塗 布 (2 0 0 g / m²)
 施工面積：300m²以上（連続していること）
 施工方法：固定足場・躯体上・地面上から施工
 塗布向き：下向き・横向き塗布
 労 務 費：平成29年度広島県単価

※上記条件による直接工事費（材工共）

施工手順

① C S - 2 1 ネオ 塗 布 (2 0 0 g / m²)

留意事項

施工前処理（下地処理・素地調整等）は別途
 > 下地処理（ひび割れ補修・断面修復等）
 > 素地調整（高圧洗浄・簡易清掃等）

 施工後の含浸面養生は別途
 > 雨水や朝露等で水分供給のある屋外環境など
 の場合は、曝露状態のまま、特に追加処理
 の必要はない

内 訳

300m²あたり

（日当り施工数量300m²）

項 目	内 容	単 位	C S - 2 1 ネオ 塗 布 工 法			備 考
			数 量	単 価	金 額	
材 料 費	C S - 2 1 ネオ (0.2kg/m ² ×1回)	kg	63.0	5,000	315,000	ロス率5%
労 務 費	一般土木世話役	人	1.0	19,400	19,400	
	特殊作業員	人	4.0	18,500	74,000	
諸 雑 費	ローラー刷毛・噴霧器等	式	1.0		5,604	労務費の6%
合 計					414,004	
m ² あたり単価					1,380	
端 数 調 整					△ 80	
改めm ² あたり単価					1,300	

※上記単価は、適用する躯体の表層品質・施工条件等の諸条件により変更が必要となる場合がありますので、施工にあたっては、アストン協会による見積をご依頼ください。



アストン協会

〒700-0075 岡山県岡山市北区矢坂本町14-16
 TEL. 086-255-1511 FAX. 086-251-3270